

## **SPESIFIKASI TEKNIS**

### **PASAL 1 LOKASI YANG AKAN DIKERJAKAN**

Pekerjaan ini akan dilaksanakan dilokasi yang disediakan sesuai dengan rencana dan perincian penawaran.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan seperti tercantum dalam rencana Anggaran Biaya yaitu :

Kegiatan	: Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha – 3000ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Pekerjaan	: Pemeliharaan Bangunan Air Dan Bangunan Air Irigasi Lainnya (Galian Endapan Lumpur Pada Saluran/Bangunan) Tahap II
Lokasi	: Di. Gintu Kabupaten Poso
Tahun Anggaran	: 2021

### **PASAL 2 PEKERJAAN PERSIAPAN**

#### **1. Pekerjaan Pengukuran**

Pengukuran dilaksanakan dengan mencari panjang, lebar dan kedalaman galian dengan menggunakan roll meter, bila diperlukan menggunakan waterpass.

### **PASAL 3 PEKERJAAN GALIAN ENDAPAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT**

#### **1. Spesifikasi Teknik**

- Galian Endapan, merupakan kegiatan untuk mengangkat endapan tanah yang mengendap/Longsoran Tebing

- Kegiatan ini dikerjakan dengan cara mengangkat dari dasar kemiringan saluran jaringan irigasi yang mengalami pendangkalan sehingga mengganggu kapasitas debit air yang lewat
- Endapan dibuang sesuai dengan arahan direksi harus dirapikan dan dibuang ke tempat yang telah ditentukan

## **2. Metode Pelaksanaan**

- Tenaga dan alat bantu yang digunakan terdiri dari :
  - Excavator, menggali kemudian memuat/mengisi ke Dump Truck
  - Dumptruck, mengangkut/memindahkan hasil galian ke tempat pembuangan
  - Pekerja, meratakan/merapihkan hasil buangan menggunakan sekop, pacul, tong dan karung
  - Mandor, mengatur pekerja guna kelancaran pekerjaan dilapangan.